

F-2：招标工程量清单扉页

云南省林业和草原科学院职工之家室内装修改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

招标控制价公布表

工程名称：云南省林业和草原科学院职工之家室内装修改造工程

时间：2021年8月16日

序号	名称	金额（元）	
		小写	大写
1	分部分项工程费	148,812.79	壹拾肆万捌仟捌佰壹拾贰元柒角玖分
2	措施费	10,910.34	壹万零玖佰壹拾元叁角肆分
2.1	环境保护、临时设施、安全文明施工费合计	2,220.27	贰仟贰佰贰拾元贰角柒分
2.2	脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计	5,827.38	伍仟捌佰贰拾柒元叁角捌分
2.3	其他措施费	2,862.69	贰仟捌佰陆拾贰元陆角玖分
3	其他项目费	21,070.01	贰万壹仟零柒拾元零壹分
4	其他规费	140.05	壹佰肆拾元零伍分
5	税金	18,238.07	壹万捌仟贰佰叁拾捌元零柒分
6	其他		
7	招标控制价总价	199171.26	壹拾玖万玖仟壹佰柒拾壹元贰角陆分
8	备注		

编制单位：（公章）
造价工程师（签字并盖注册章）：

招标人：（公章）

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：云南省林业和草原科学院职工之家室内装修改造工程 标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				暂估价
								人工费		机械费		
								定额人工费	规费			
		拆建工程										
1	011207001001	隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨@400 2. 隔离层材料种类、规格：岩棉、50厚 3. 基层材料种类、规格：双层12厚纸面石膏板 4. 工程量暂估：10m ²	m ²	10							
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 名称：原吊顶拆除	m ²	195.55							
3	011610001001	木门拆除	1. 名称：原门拆除	樘	3							
4	011610002001	金属窗拆除	1. 名称：原窗拆除	樘	9							
5	01B001	踢脚线拆除	1. 名称：原踢脚线拆除 2. 暂估价：不含税包干价1000元/项	项	1							
6	01B002	拆除原有拖把池	1. 名称：拆除原有拖把池 2. 暂估价：不含税包干价300元/项	项	1							
7	01B003	建筑垃圾清运	1. 名称：建筑垃圾清运 2. 暂估价：不含税包干价6000元/项	项	1							
		活动室										
8	010801002001	木质门带套	1. 名称：双扇套装木门 2. 门代号及洞口尺寸：M1524	樘	1							
9	010807001001	铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详图纸 2. 框、扇材质：普通铝合金型材、80非断 3. 玻璃品种、厚度：钢化玻璃、5mm厚	m ²	26.96							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：云南省林业和草原科学院职工之家室内装修改造工程 标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				暂估价
								人工费		机械费		
								定额人工费	规费			
10	010807001002	铝合金固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详图纸 2. 框、扇材质:普通铝合金型材、80非断桥、80非断桥 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃、10mm厚	m ²	34.21							
11	010807004001	金属平开纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸:详设计 2. 框材质:普通铝合金型材 3. 窗纱材料品种、规格:金属网、详设计	m ²	26.96							
12	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:单层遮光、透气棉麻 2. 窗帘高度、宽度:详设计 3. 窗帘层数:详设计 4. 制作比例:1:2 5. 轨道:双轨罗马杆 6. 暂估价:不含税包干价120元/m	m	40.61							
13	010810003001	饰面夹板帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃板、9.5mm纸面石膏板、200mm×200mm 2. 乳胶漆饰面:计入天棚乳胶漆	m	40.61							
14	011104002001	复合木地板	1. 名称:强化复合木地板 2. 界面剂一道 3. 基层材料种类、规格:干水泥砂浆地面DS M20、30mm厚 4. 面层材料品种、规格、颜色:复合木地板(含配套踢脚线)、企口型、甲方定 5. 暂估价:不含税包干价100元/m ²	m ²	195.55							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
 2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
 3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：云南省林业和草原科学院职工之家室内装修改造工程 标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				暂估价
								人工费		机械费		
								定额人工费	规费			
15	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨@400 2. 基层材料种类、规格:18mm细木工板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:6mm银镜	m2	27.33							
16	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:纸面石膏板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨 3. 基层材料种类、规格:纸面石膏板、9.5mm	m2	185.91							
17	011304001001	灯带（槽）	1. 灯带材质、尺寸:15mm阻燃板、9.5mm纸面石膏板、150mm×150mm 2. 格栅片材料品种、规格:亚克力板 3. 安装固定方式:嵌入式 4. 乳胶漆饰面:计入天棚乳胶漆	m2	13.1							
18	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:双飞粉 4. 刮腻子遍数:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	91.69							
19	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚面 3. 腻子种类:双飞粉 4. 刮腻子遍数:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、二遍	m2	241.46							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：云南省林业和草原科学院职工之家室内装修改造工程 标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费		暂估价
								定额人工费	规费			
20	01B004	舞蹈把杆	1. 名称:舞蹈把杆 2. 暂估价:不含税包干价240元/m	m	8							
21	01B005	舞台幕布	1. 名称:舞台幕布 2. 暂估价:不含税包干价98元/m	m	32							
		管理室										
22	010801002002	木质门带套	1. 名称:单扇套装木门 2. 门代号及洞口尺寸:M1024	樘	1							
23	010807001003	铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详图纸 2. 框、扇材质:普通铝合金型材、80非断桥、80非断桥 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃、5mm厚	m ²	3.74							
24	010807001004	铝合金固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详图纸 2. 框、扇材质:普通铝合金型材、80非断桥 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃、10mm厚	m ²	7.85							
25	010807004002	金属平开纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸:详设计 2. 框材质:普通铝合金型材 3. 窗纱材料品种、规格:金属网、详设计	m ²	3.74							
26	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质:单层遮光、透气棉麻 2. 窗帘高度、宽度:详设计 3. 窗帘层数:详设计 4. 制作比例:1:2 5. 轨道:双轨罗马杆 6. 暂估价:不含税包干价120元/m	m	4.04							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
 2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
 3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：云南省林业和草原科学院职工之家室内装修改造工程 标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				暂估价
								人工费		机械费		
								定额人工费	规费			
27	010810003002	饰面夹板帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃板、9.5mm纸面石膏板、200mm×200mm	m	4.04							
28	011104002002	复合木地板	1. 名称:强化复合木地板 2. 界面剂一道 3. 基层材料种类、规格:干水泥砂浆地面DS M20、30mm厚 4. 面层材料品种、规格、颜色:复合木地板(含配套踢脚线)、企口型、甲方定 5. 暂估价:不含税包干价100元/m2	m2	18.99							
29	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:双飞粉 4. 刮腻子遍数:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	64.85							
30	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:天棚面 3. 腻子种类:双飞粉 4. 刮腻子遍数:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、二遍	m2	18.99							
31	01B006	文件柜	1. 名称:1.3m铁皮文件柜 2. 暂估价:不含税包干价420元/组	组	4							
		一楼储物间										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
 2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
 3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：云南省林业和草原科学院职工之家室内装修改造工程 标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				暂估价
								人工费		机械费		
								定额人工费	规费			
32	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:双飞粉 4. 刮腻子遍数:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	16.55							
33	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚面 3. 腻子种类:双飞粉 4. 刮腻子遍数:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、二遍	m2	16.55							
		休息阳台										
34	010802001001	铝合金推拉门	1. 门框或扇外围尺寸:详图纸 2. 门框、扇材质:普通铝合金型材、90非断 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃、10mm	m2	12.56							
35	01B007	水磨石翻新	1. 名称:原水磨石地面翻新	m2	27.16							
36	01B008	洗手台	1. 名称:洗手台 2. 暂估价:不含税包干价980元/套	套	1							
37	01B009	拖把池	1. 名称:拖把池 2. 暂估价:不含税包干价400元/个	个	1							
38	01B010	包管	1. 名称:不锈钢U型槽包管 2. 暂估价:不含税包干价50元/m	m	13							
		楼梯间										
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
 2. 工程招标投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
 3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19： 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称： 云南省林业和草原科学院职工之家室内装修改造工程 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	01B001	特殊地区施工增加费		0				1、2000m<海拔≤2500m的地区，费率为3%；2、2500m<海拔≤3000m的地区，费率为8%；3、3000m<海拔≤3500m的地区，费率为1.5%；4、海拔>3500m的地区，费率为20%
2	01B002	压缩工期增加费		0				压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为0.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
3	01B003	行车、行人干扰增加费		0				1、改、扩建城市道路工程，在已通车的干道上修建的人行天桥工程费率为8.85%；2、与改、扩建工程同时施工的给排水、电力管线、通信管线、供热管道工程费率为4.20%；3、在已通车的主干道上修建立交桥费率为4.20%；
4	01B004	其他施工组织措施项目费						
5	011707001001	绿色施工安全文明施工项目费						
5.1	1.1	安全、文明施工及环境保护费		5.12				
5.2	1.2	临时设施费		2.76				
5.3	1.3	绿色施工措施费		5.94				
6	011707001002	绿色施工安全文明施工项目费（独立土石方）						
6.1	2.1	安全、文明施工及环境保护费（独立土石方）		1.32				
6.2	2.2	临时设施费（独立土石方）		0.33				
7	011707002001	夜间施工增加费		0.5				
8	011707002002	夜间施工增加费（独立土石方）		0.15				
9	011707005001	冬雨季施工增加费、工程定位复测费、工程点交、场地清理费		3.72				
10	011707005002	冬雨季施工增加费、工程定位复测费、工		4.9				

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

